

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Committente:****Lavori:****Opere compensative**

Nr. progressivo e codice	Descrizione dei lavori	Q.tà	Lungh.	Largh.	Altez.	Prodotti	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	7.5.3.13.w	Fornitura di alberi latifolia a foglia decidua di grande sviluppo (in zolla): fraxinus excelsior (frassino), circonferenza cm 16-18						
		22,00					22,00	
	SOMMANO	cad.				22,00	€178,00	€ 3.916,00
2	7.5.4.7.a	Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con scavo di dimensioni 50x50 cm e profondita' fino a 70 cm, per piante arboree di circonferenza cm 10-12 e 12-14, o piante ramificate alla base (alberature e conifere varie) con altezza di m 3/4, compresi: 30 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 2 kg di concime organico pellettato disidratato, 50 litri di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,04 m3 di ghiaio tondo lavato diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed un diametro di 5 cm						
		22,00					22,00	
	SOMMANO	cad.				22,00	€100,00	€ 2.200,00
3	7.5.4.29	Formazione siepe con prunus laurus cerasus dell'altezza di cm 60-80, in zolla, due piante ogni metro, scavo, concimazione minerale fosfo-potassica di base in dosi di 50 grammi per metro, messa a dimora, reinterro:						
			108				108,00	
	SOMMANO	m				108,00	€20,66	€ 2.231,28
4	P.01.1	Formazione di impianto di irrigazione del tipo "ala gocciolante" , compresi di tubo in polietilene, giunti, e pezzi speciali in generale, compreso ogni onere necessario:						
			200				200,00	
	SOMMANO	m				200,00	€8,00	€ 1.600,00
TOTALE		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					€ 9.947,28	
		Di cui per costi di sicurezza					€ 0,00	