

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: ASFALTATURE STRADE COMUNALI 2024

COMMITTENTE: CITTA' DI LONATO DEL GARDA

Lonato del Garda, 30/09/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 001	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento a discarica del materiale inutilizzabile a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, carico e scarico compresi, oneri di discarica compresi, restando quello utilizzabile di proprietà dell'impresa, compreso ogni onere e cautela per la segnaletica e la regolarizzazione del traffico nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spruzzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Spessore da cm. 3 a cm. 5, in presenza di chiusini. 1) - Via XXIV Maggio : 2) - Via San Martino : 3) - Corso Garibaldi : 4) - Via Monte Grappa : 5) - Via Marziale Cerutti : 6) - Via Lugasca : 7) - Via Lavagnone :		1050,00 110,00 450,00 450,00 940,00 230,00 160,00	7,500 5,000 5,500 8,000 8,000 2,500 7,000		7'875,00 550,00 2'475,00 3'600,00 7'520,00 575,00 1'120,00		
	SOMMANO m2					23'715,00	3,17	75'176,55
2 002	RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE ESISTENTI, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo, rimozione degli eventuali bulloni di fissaggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri relativi, quali il taglio degli asfalti, eventuali emungimenti di acqua di qualsiasi origine e provenienza, oltre che lo scavo, il carico, trasporto e scarico a sito autorizzato dei materiali di risulta , nonché la valutazione della presenza di sottoservizi presenti ed il loro eventuale spostamento, se necessario. 1) - Via XXIV Maggio : 2) - Via San Martino : 3) - Corso Garibaldi : 4) - Via Monte Grappa : 5) - Via Marziale Cerutti : 6) - Via Lugasca : 7) - Via Lavagnone : 8) - Via Panizze :					15,00 5,00 10,00 20,00 20,00 2,00 5,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					78,00	100,00	7'800,00
3 003	PULIZIA DEL PIANO DI POSA ED EMULSIONATURA mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta. Fornitura e stesa di emulsionatura bituminosa elastomerica acida costituita per almeno l'80% in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di kg. 1+/-0,1 di residuo secco permanente al metro quadrato. Compresa e compensata pulizia, depolverizzazione, granigliatura distaccante, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1) - Via XXIV Maggio : 2) - Via San Martino : 3) - Corso Garibaldi : 4) - Via Monte Grappa : 5) - Via Marziale Cerutti : 6) - Via Lugasca : 7) - Via Lavagnone :		1050,00 110,00 450,00 450,00 940,00 230,00 160,00	7,500 5,000 5,500 8,000 8,000 2,500 7,000		7'875,00 550,00 2'475,00 3'600,00 7'520,00 575,00 1'120,00		
	SOMMANO m2					23'715,00	0,89	21'106,35
4	TAPPETO D'USURA in conglomerato bituminoso al 5.5 di							
	A R I P O R T A R E							104'082,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'082,90
004	bitume 80/100 - 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm compresa stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsionatura bituminosa - spessore compreso da mm. 30 a mm. 60, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1) - Via XXIV Maggio : 2) - Via San Martino : 3) - Corso Garibaldi : 4) - Via Monte Grappa : 5) - Via Marziale Cerutti : 6) - Via Lugasca : 7) - Via Lavagnone :		1050,00 110,00 450,00 450,00 940,00 230,00 160,00	7,500 5,000 5,500 8,000 8,000 2,500 7,000		7'875,00 550,00 2'475,00 3'600,00 7'520,00 575,00 1'120,00		
	SOMMANO m2					23'715,00	7,50	177'862,50
5 005	Fornitura e posa di SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita con materiali della migliore qualità ed attrezzature di alto livello tecnologico, le caratteristiche qualitative corrispondono ai requisiti tecnici dei capitolati ANAS. La composizione di tali prodotti è costituita da resine alchiliche modificate con clorocaucciù, da solventi, da pigmenti di biossido di titanio per il colore giallo; viene data rifrangenza al prodotto aggiungendo microsfele di vetro. Il tracciamento e la messa in opera dovrà avvenire nella più completa applicazione nelle norme contenute nel Codice della Strada, nonché delle norme di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori. LINEE DA CM. 12-15 DI LARGHEZZA, CONTINUE OD INTERMITTENTI A MISURA EFFETTIVA. a) 1) - Via XXIV Maggio : 2) - Via San Martino : 3) - Corso Garibaldi : 4) - Via Monte Grappa : 5) - Via Marziale Cerutti : 6) - Via Lugasca : 7) - Via Lavagnone :	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1500,00 110,00 600,00 600,00 1500,00 301,00 1000,00			3'000,00 220,00 1'200,00 1'200,00 3'000,00 602,00 2'000,00		
	SOMMANO m					11'222,00	0,60	6'733,20
6 006	Fornitura e posa di SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita con materiali della migliore qualità ed attrezzature di alto livello tecnologico, le caratteristiche qualitative corrispondono ai requisiti tecnici dei capitolati ANAS. La composizione di tali prodotti è costituita da resine alchiliche modificate con clorocaucciù, da solventi, da pigmenti di biossido di titanio per il colore giallo; viene data rifrangenza al prodotto aggiungendo microsfele di vetro. Il tracciamento e la messa in opera dovrà avvenire nella più completa applicazione nelle norme contenute nel Codice della Strada, nonché delle norme di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori. ZEBRATI, STOP, ETC. 1) - Via XXIV Maggio : 2) - Via San Martino : 3) - Corso Garibaldi : 4) - Via Monte Grappa : 5) - Via Marziale Cerutti : 6) - Via Lugasca : 7) - Via Lavagnone :		60,00 10,00 96,00 125,00 180,00 15,00 15,00			60,00 10,00 96,00 125,00 180,00 15,00 15,00		
	SOMMANO m2					501,00	4,80	2'404,80
7 001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di cm. 10, compreso livellamento e formazione pendenze, compreso fornitura e stesura di materiale stabilizzato per le necessarie pendenze fino ad uno spessore di cm. 10, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, compreso l'onere di accesso alle							
	A R I P O R T A R E							291'083,40

