

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo metrico estimativo per lo sfalcio erba, la tosatura e spollonatura di essenze arboree spontanee, potatura e abbattimento alberi, lungo i cigli, le banchine, le scarpate e le ripe delle strade comunali e ciclabili della Città di Lonato del Garda.

COMMITTENTE: Città di Lonato del Garda

Lonato del Garda, 24/02/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 001	<p>TOSATURA DI TAPPETI ERBOSI, lungo le strade comunali (banchine, ripe, scarpate, fossi e canalizzazioni) fino ad una larghezza massima di 400 cm. misurata ortogonalmente all'asse stradale dal ciglio del tappeto erboso prossimo alla carreggiata, mediante l'ausilio di idonei mezzi meccanici, comprese la finitura, la spollonatura ed ogni altro intervento a completamento delle opere. Nel prezzo si intende compreso la soffiatura, per la rimozione dei residui del taglio dalla sede stradale, la rimozione dei residui del taglio dalle griglie e dalle caditoie, per evitare l'intasamento delle canalizzazioni, l'eventuale rimozione di segnaletica stradale, come segnamargini in plastica, ecc., ed il successivo riposizionamento da effettuare dopo il taglio, il personale ausiliario in aiuto all'operatore posto alla guida del mezzo meccanico e compreso il recupero di eventuali rifiuti abbandonati, nonché l'accumulo, degli stessi, in luoghi indicati dal personale dell'ufficio tecnico. Nel prezzo non è compreso la rastrellatura delle risulite del taglio, l'asporto mediante carico e trasporto alle pubbliche discariche. Il presente articolo verrà applicato per la tosatura generale che comprenderà, la tosatura contemporanea di banchine, di ripe, di fossi di guardia, di scarpate, di aiuole spartitraffico e di canalizzazioni.</p> <p>NEL PREZZO S'INTENDE COMPRESA ANCHE la necessaria finitura mediante decespugliatori a spalla attorno ai segnamargini stradali, ai sostegni della segnaletica, alle barriere di sicurezza a ad ogni ostacolo presente.</p> <p>1° Sfalcio nel mese di Maggio-Giugno</p> <p>2° Sfalcio nel mese di Luglio-Agosto</p> <p>3° Sfalcio nel mese di Settembre-Ottobre</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>							
			123740,0					
		2,00	0			247'480,00		
			123740,0					
		2,00	0			247'480,00		
			123740,0					
		2,00	0			247'480,00		
						742'440,00	0,04	29'697,60
2 002	<p>TOSATURA E ABBATTIMENTO DI ROVI, ARBUSTI E SIEPI SPONTANEE, a prevalente sviluppo verticale con altezza non inferiore a m. 1.00 dal piano di campagna (per altezze inferiori si applicherà la voce 001) e per tutti quei rami che invadono la sede stradale fino ad una altezza di m. 5.00 dal piano viabile, mediante l'ausilio di trinciamari, compresa la finitura, la spollonatura ed ogni altro intervento a completamento delle opere. Nel prezzo si intendono compreso l'onere per la presenza del personale ausiliario in aiuto all'operatore posto alla guida del mezzo meccanico, la soffiatura e la pulizia della sede stradale, per la rimozione dei residui del taglio, la rastrellatura accurata delle risulite della tosatura, l'asporto mediante il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche od in luogo idoneo. Il presente articolo verrà applicato, se ritenuto necessario, nel caso di tosatura generale (sfalci annui), oppure per la sola rimessa in sagoma della sede stradale.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>							
			103570,0					
			0			103'570,00		
						103'570,00	0,07	7'249,90
3 003	<p>ESECUZIONE DI POTATURA DI FORMAZIONE, risanamento o contenimento di piante poste lungo le strade o poste all'interno di piazze e parcheggi comunali, compreso sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta per alberi fino ad una altezza di m. 25.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>							
						7,00		
						7,00	100,00	700,00
4 004	<p>ABBATTIMENTO ALBERI AD ALTO FUSTO di qualsiasi specie su strade o piazze comunali, eseguito con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm. sotto il livello del piano circostante, escluso lieve ceppaie, con carico, trasporto e scarico legno, ramaglie a discarica da effettuare a cura dell'appaltatore per alberi fino ad una altezza di m. 30.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>							
						6,00		
						6,00	240,00	1'440,00
	A RIPORTARE							39'087,50

